

УТВЕРЖДЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт большого наклонного зала корпуса №1 Дон НМУ, расположенного по адресу г. Донецк, пр. Ильича, 16.

Условия выполнения работ к-1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж столов шкафов и др.	100шт	0,95	
2	Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100м2	2,74	
3	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	100м2	1,37	
4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100м2	1,1	
5	Добавлять на каждые последующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2	100м2	0,74	
6	Ремонт погонных лепных изделий [прорезки, пояса, фризы, карнизы и др.] высотой до 300 мм	м	155,5	
7	Ремонт погонных лепных изделий [прорезки, пояса, фризы, карнизы и др.] высотой до 50 мм	м	59	
8	Ремонт розеток диаметром до 800 мм	изделие	1	
9	Устройство основания под штукатурку потолков, лестничных маршей из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором	100м2	1,45	
10	Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой "Cerezit"	100м2	1,45	
11	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к нормам 15-182-1 и 15-182-2	100м2	1,45	
12	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	1,45	
13	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (лепнина к-3 т.8 п.3.2.7)	100м2	2,19	
14	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состав 1:1:6	100м3	0,034	
15	Погрузка мусора вручную	1 т	7,47	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия